

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-25 0312-03	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 40.0*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - cokoły 40.0*0.35*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - fundamenty słupków 15*0.9*0.4*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
4	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km 1.12+2.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
5	Kalkulacja indywidualna	Oplata utylizacyjna 3.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
6	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wysokości 1.25 m na słupkach stalowych ob-sadzonych w gruncie i obetonowanych 39.0	m m	39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
7	KNR 2-25 0312-01	Furtka panelowa z słupkami 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
8	KNR 4-01 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu po robotach 40.0*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>